

На основу члана 23. Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) и члана 40. Статута општине Крупањ ("Службени лист општине Крупањ" број 4/19), Скупштина општине Крупањ, на седници одржаној _____.2025. године, доноси

ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНИХ РАДОВА И МЕРА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КРУПАЊ ЗА 2025. ГОДИНУ

I УВОД

Чланом 23. Законом о водама ("Службени гласник РС", број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), дефинисано је да водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама II реда, објектима за заштиту од ерозија и бујица, који су у јавној својини, управља, брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању јединица локалне самоуправе на чијој се територији објекат налази.

Годишњи програм превентивних радова и мера за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији општине Крупањ доноси се у складу са Законом о водама као саставни део Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Крупањ за 2025. годину.

II ВОДОТОЦИ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КРУПАЊ

Одредбама Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) извршена је подела површинских вода према значају које имају за управљање водама на воде I реда и воде II реда на основу утврђених критеријума:

- положаја водотока у односу на државну границу
- величине и карактеристике слива
- карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од вода.

Одлуком о утврђивању Пописа вода I реда ("Службени гласник РС" бр. 83/10) утврђен је попис природних и вештачких водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I реда. На територији општине Крупањ водотоци Јадар и Ликодра су воде I реда. Сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису вода I реда сматрају се као водотоци – воде II реда.

1. Попис вода II реда на територији општине Крупањ на којима ће се изводити радови

- Богоштица
- Брштица
- Чађавица
- Кржава
- Костајничка река
- Белоцркванска река
- Остали мањи водотоци и потоци

**III СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ПОТРЕБНОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ И
ОКВИРНИМ ИЗНОСОМ ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ**

Р.бр.	Опис позиције	Ј.м.	Количина	Јед.цена (дин)	Укупно (дин)
1	Машинско враћање река у корита, уклањање наноса, пањева и другог, чишћење депонијских преграда, са депоновањем на ивици обале или утоваром у возило (утовар се неће плаћати посебно), на критичним деоницама, по Програму и налогу овлашћеног лица. Обрачун по сату ефективног рада машине.				
1.1.	Рад багера	h	50	7,500.00	375,000.00
1.2.	Рад комбиноване машине - скипа	h	85	6,848.00	582,080.00
1.3.	Рад утоваривача	h	40	7,863.00	314,520.00
1.4.	рад камиона кипера до 7,5т	h	5	5,257.00	26,285.00
1.5.	рад камиона кипера до 10т	h	5	5,688.00	28,440.00
1.6.	рад камиона кипера преко 10т	h	5	7,096.00	35,480.00
1.7.	рад трактора са приколицом	h	10	4,164.00	41,640.00
1.8.	рад трактора са тарупом	h	15	5,335.00	80,025.00
2	Набавка крупног ломљеног камена за санацију критичних места. Обрачун по м ³	м ³	300	700.00	210,000.00
3	Транспорт крупног ломљеног камена за санацију критичних места и транспорт вишка материјала из корита до локације коју одреди инвеститор. Рад машине на уградњи камена или утовару у возило обрачунаће се кроз ефективни сат кроз поз.1. Обрачун по м ³				
3.1.	Транспорт материјала на 1 км Обрачун по м ³	м ³	80	281	22,480.00
3.2.	Транспорт материјала на 2 км Обрачун по м ³	м ³	49	342	16,758.00
3.3.	Транспорт материјала на 3 км Обрачун по м ³	м ³	50	404	20,200.00
3.4.	Транспорт материјала на 5 км Обрачун по м ³	м ³	54	530	28,620.00
3.5.	Транспорт материјала на 6-10 км Обрачун по м ³	м ³	60	708	42,480.00
3.6.	Транспорт материјала на 11-15 км Обрачун по м ³	м ³	30	901	27,030.00

3.7.	Транспорт материјала на 16-20 км Обрачун по м ³	м ³	63	1074	67,662.00
3.8.	Транспорт материјала на 21-25 км Обрачун по м ³	м ³	33	1273	42,009.00
4	Ручно сечење дрвећа моторном тестером, кресање грана, резање стабала и дебљих грана на погодну дужину. Обрачун по ефективном сату рада моторне тестере.	h	20	1,268.00	25,360.00
5	Рад радника	h	120	880.00	105,600.00
УКУПНО :					2,091,669.00
пдв 20%:					418,333.80
укупно са пдв-ом:					2,510,002.80

У овом поглављу представљена је укупна спецификација радова са потребном механизацијом за радове у оквиру програма редовног одржавања водотокова у складу са чланом 23. Законом о водама ("Службени гласник РС" број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон). Спецификација радова је дата на основу прегледа речних токова и представља оријентациону потребу за одређеним количинама различитих врста радова и могуће је кориговати их у току реализације уз сагласност или по налогу овлашћеног лица како би се што рационалније употребила механизација у складу са условима на лицу места, а у оквиру укупног износа предвиђених новчаних средстава.

Уколико се приликом реализације Програма укаже потреба за позицијама радова који нису обухваћени овом спецификацијом, могуће их је извести по претходном одобрењу овлашћеног лица које издаје налоге за рад а по јединичним ценама из Ценовника радова ЈП „Пут“ Крупањ од јануара 2025.године, а за позиције које се налазе у овом ценовнику - по тржишним ценама и претходно одобреној анализи цене.

Највећи проблем генерално представља стално насипање и подизање нивоа река наносима песка, ситног камена и органским материјама, нарочито током пролећа, при отапању снега. Уз већи број клизишта изнад тока самих река и њихових притока-потока, тешко је предвидети понашање посебно у горњем делу тока који има изразито бујични карактер, где лако може доћи до настанка чепова од оборених или донетих стабала и пањева, што може произвести настанак привремених устава чијим би пуцањем дошло до плавних таласа, оштећењу мостова, одрону путева и прекида путне комуникације. Уочено је да је дошло до великог броја извала дрвећа изнад речних токова, тако да ће се предузимати и превентивне мере у виду пресецања и уклањања стабала која представљају ризик за прављење зачепљења – брана и устава на речним токовима.

Док се не реши проблем превенције израдом бујичних преграда, речна корита ових токова, као и речно корито реке Ликодре (река првог реда), морају се константно чистити од подасутог материјала.

Овим програмом превентивних радова и мера за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији општине Крупањ за 2025. годину предвиђено је уклањање наноса из средине речних корита и потока ради омогућавања несметаног отицања воде и израда каменог набачаја на појединим локацијама на којима су угрожени стамбени и инфраструктурни објекти.

IV АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Реализација програма превентивних радова и мера за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији општине Крупањ за 2025. годину спроводиће се према смерницама Општинског штаба за ванредне ситуације и стручних служби Општинске управе општине Крупањ.

V Овај Програм објавити у "Службеном листу општине Крупањ".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КРУПАЊ

Број:

_____.2025. године

К р у п а њ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Оливера Симић с.р.